De: AP 23, C.A.
Para:
Obra:

Fecha: 18/08/2021
Hoja: 1 / 2

PRESUPUESTO REQ

#	Part.	Descripción	Und	Cantidad	P. U.	Total
	1	**SANDBLASTING Y PINTURA**				
1	1.1	LIMPIEZA CON ARENADO SECO A GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6) EN CHIMENEA Y DUCTOS DE GASES DEL VTI	M2	225.00	11.16	2,511.00
2	1.2	APLICACIÓN DE PINTURA CON EQUIPOS (2 CAPAS) EN CHIMENEA Y DUCTOS DE GASES DEL VTI	M2	225.00	5.17	1,163.25
3	1.3	LIMPIEZA CON ARENADO SECO A GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6) EN CUERPO LAVADOR DE GASES Y TOLVAS	M2	250.00	11.16	2,790.00
4	1.4	APLICACIÓN DE PINTURA CON EQUIPOS (2 CAPAS) EN CUERPO LAVADOR DE GASES Y TOLVAS	M2	250.00	5.17	1,292.50
5	1.5	LIMPIEZA CON ARENADO SECO A GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6) EN PARED TRASERA CALENTADORES DE AIRE	M2	300.00	11.16	3,348.00
6	1.6	APLICACIÓN DE PINTURA CON EQUIPOS (2 CAPAS) EN PARED TRASERA CALENTADORES DE AIRE	M2	300.00	5.17	1,551.00
7	1.7	LIMPIEZA CON ARENADO SECO A GRADO COMERCIAL (SSPC-SP-6) EN COLECTORES, DOMOS Y TOLVAS DOMO INFERIOR	M2	200.00	11.16	2,232.00
8	1.8	APLICACIÓN DE PINTURA CON EQUIPOS (2 CAPAS) EN COLECTORES, DOMOS Y TOLVAS DOMO INFERIOR	M2	200.00	5.17	1,034.00
	2	**FACILIDADES GENERALES**				
9	2.1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE ANDAMIOS	M3/DIA	675.00	1.86	1,255.50
10	2.2	ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS EN ALTURA	M3	45.00	15.13	680.85
11	2.3	PROTECCIÓN DE EQUIPOS ROTATIVOS Y ELECTRICOS CON ENVOPLAST INDUSTRIAL, PLASTICO NEGRO O LONA	SG	1.00	924.30	924.30
12	2.4	FACILIDADES TEMPORALES (1 TRAILER DE OFICINA PARA 7 PUESTOS DE TRABAJO CON MOBILIARIOS, FILTRO ENFRIADOR DE AGUA, HORNO MICROONDAS, PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD. 1 CONTENEDOR DE 40 PIE PARA RESGUARDO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS)	DIA/EQU	42.00	51.52	2,163.84
13	2.5	SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTEMPLA 1 VIGILANTE)	DIA	21.00	17.45	366.45
14	2.6	ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO	DIA	21.00	81.98	1,721.58
15	2.7	DISPOSICION FINAL DE BASURA (DESECHOS INORGANICOS, ARENA). NO INCLUYE SUMINISTRO O ALQUILER DE CONTENEDORES PARA MOVILIZACION	M3	25.00	32.20	805.00
16	2.8	PERSONAL DE SUPERVISIÓN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGUIMIENTO, INCLUYE LOGÍSTICA GENERAL	DIA	21.00	786.71	16,520.91

APV Software
Tel 753-7103

TOTAL ESTA HOJA USD: **40,360.18**
TOTAL ACUMULADO USD: **40,360.18**